



LAVAGGIO IMPIANTO



PROTEZIONE IMPIANTO



NO SCARICO

Impianto	LAVAGGIO IMPIANTO			PROTEZIONE IMPIANTO		NO SCARICO	
	 radiatori	 a pavimento	 entrambi	 a pavimento	 radiatori	 radiatori	 a pavimento
Prodotto	 ecofanghi	 dispro+	 limpia+	 ecoalg	 ecolisi	 smart cleaner	 smart cleaner
Versare	1-2%	1-2%	1-2%	1%	1%	1,5%	1%
Aspettare	2-3 settimane	60 giorni	5 ore con pompa LGN	no	no	 DEFANGATORE	 DEFANGATORE
svuotare impianto	si	si	si	no	no	no	no
Riempire con acqua +	ecolisi 1%	ecoalg 1%	ecoalg 1% (impianto a pavimento) ecolisi 1% (impianto con radiatori)			no	ecoalg 1%